

設計強度70kN/m²

地盤改良工 配合表 L型水路部

固化材 高有機質土用 密度 3.04 添加量 168kg/m³

水セメント比

79 %

固化材		900 k g
水	$900\text{kg} \times 79 \div 100 = 711 \ell$	711 kg
1バッチ当りスラリー量	$900\text{kg} \div 3.04 + 900\text{kg} \div 1.0 = 1007.05 \ell$	1,007.05 ℓ
スラリー比重	$(900\text{kg} + 711\text{kg}) \div 1007.05 \ell = 1.6$	1.60

規格値±2.0% 1.57~1.63