

資機材揚重 荷重作業半径一覧表 ラフタークレーン50t吊 主フック+吊り=0.40t

資機材名	資機材重量	総重量	作業半径	フーム長	定格荷重	定格 (80%)	判定 (80% > 総重量)
敷鉄板	1.6t	2.0t					
セメントサイロ (30t)	5.6t	6.0t	12.0m	22.3m	8.3t	6.6t	> 6.0t 合格
発電機(220KVA)	3.8t	4.2t	13.0m	22.3m	6.9t	5.5t	> 4.2t 合格
ミキシングフラント(40m ³ /h)	3.8t	4.2t	13.0m	22.3m	6.9t	5.5t	> 4.2t 合格
グラウトポンプ (SG30)	1.7t	2.1t	13.0m	22.3m	6.9t	5.5t	> 2.1t 合格
水槽(24m ³)	5.3t	5.7t	12.0m	22.3m	8.3t	6.6t	> 5.7t 合格
フーム・アーム(2ピース)	8.5t	8.9t	10.0m	16.0m	12.3t	9.8t	> 8.9t 合格
カウンターウェイト (最大値)	5.2t	5.6t	12.0m	22.3m	8.3t	6.6t	> 5.6t 合格
トレンチャー(PBT-700)	5.3t	5.7t	12.0m	22.3m	8.3t	6.6t	> 5.7t 合格
トレンチャー(PBT-1100)	7.0t	7.4t	11.0m	22.3m	9.9t	7.9t	> 7.4t 合格

