

設計強度400/600kN/m<sup>2</sup>

地盤改良工 配合表 プレキャスト部

固化材 高有機質土用 密度 3.04 添加量 220/240kg/m<sup>3</sup>

水セメント比

80 %

固化材		800 k g
水	$800\text{kg} \times 80 \div 100 = 640 \ell$	640 kg
1バッチ当りスラリー量	$800\text{kg} \div 3.04 + 800\text{kg} \div 1.0 = 903.16 \ell$	903.16 ℓ
スラリー比重	$(800\text{kg} + 640\text{kg}) \div 903.16 \ell = 1.59$	1.59

規格値±2.0% 1.56~1.62