

設計強度320kN/m²

地盤改良工 配合表 護岸基礎

固化材 高有機質土用 密度 3.06 添加量 179kg/m³

水セメント比

70 %

固化材		900 k g
水	$900\text{kg} \times 70 \div 100 = 630 \ell$	630 kg
1バッチ当りスラリー量	$900\text{kg} \div 3.06 + 900\text{kg} \div 1.0 = 924.12 \ell$	924.12 ℓ
スラリー比重	$(900\text{kg} + 630\text{kg}) \div 924.12 \ell = 1.66$	1.66

規格値±2.0% 1.63~1.69