

設計強度100kN/m²

地盤改良工 配合表

固化材 高有機質土用固化材 (US75) 密度 3.02 添加量 125kg/m³

水セメント比

150

%

固化材		500 k g
水	$500\text{kg} \times 150 \div 100 = 750 \ell$	750 kg
1バッチ当りスラリー量	$500\text{kg} \div 3.02 + 500\text{kg} \div 1.0 = 915.56 \ell$	915.56 ℓ
スラリー比重	$(500\text{kg} + 750\text{kg}) \div 915.56 \ell = 1.37$	1.37

規格値±2.0% 1.34~1.4