

【1号機】 設計強度1250kN/m²

地盤改良工 配合表

固化材 高有機質土用 タフロック2000 密度 3.04 添加量 450kg/m³

水セメント比

107 %

固化材		700 k g
水	$700\text{kg} \times 107 \div 100 = 749 \ell$	749 kg
1バッチ当りスラリー量	$700\text{kg} \div 3.04 + 749\text{kg} \div 1.0 = 979.26 \ell$	979.26 ℓ
スラリー比重	$(700\text{kg} + 749\text{kg}) \div 979.26 \ell = 1.48$	1.48

規格値±2.0% 1.46～1.5