

【1号機】 設計強度350kN/m²

地盤改良工 配合表

固化材 高有機質土用 タフロック2000 密度 3.04 添加量 197kg/m³

水セメント比

147 %

固化材		550 k g
水	$550\text{kg} \times 147 \div 100 = 809 \ell$	809 kg
1バッチ当りスラリー量	$550\text{kg} \div 3.04 + 809\text{kg} \div 1.0 = 989.42 \ell$	989.42 ℓ
スラリー比重	$(550\text{kg} + 809\text{kg}) \div 989.42 \ell = 1.37$	1.37

規格値±2.0% 1.35~1.39